

## Presyn pretop mono

**Weiche Konsistenz, höhere Einbauleistung, früheres Abglätten**

### Bei der Planung zu beachten

- Der Untergrund muss eine genügende Tragfähigkeit aufweisen.
- Der Einbau erfolgt mit Vorteil in einer bereits erstellten Halle.
- Das Fugenkonzept (Fugensystem und Fugenplan) muss vorhanden sein.

### Vor dem Einbringen

- Die Gleitfolien vollflächig verlegen und die Stösse überlappend und verklebt ausbilden.
- Vermeiden von Hohlräumen und Versätzen unter allfälligen Dämmplatten.
- Die Gleitschicht vor mechanischer Beschädigung schützen.
- Ausführung der Fugen gemäss Planung.
- Fassadenöffnungen wie Fenster und Türen Windsicher verschliessen und Boden vor Durchzug schützen.

### Vorteile von Presyn pretop mono

- Die erforderlichen Arbeitsabläufe können selbst bei tieferen Temperaturen rasch ausgeführt werden.
- Trotz weicher Konsistenz ist das frühere Abglätten der Monobetonplatte gewährleistet und somit ein wirtschaftliches Verarbeiten.
- Gute Frühfestigkeit / Frühe Belastbarkeit / Hohe Qualität / Wirtschaftlicher Einbau

### Nachbehandlung

- Beton nach dem Einbringen und Verdichten sofort und ausreichend nachbehandeln.
- Plastikfolien eignen sich im Sommer zum Abdecken.
- Für das Abdecken im Winter eignen sich Thermomatten.
- Scheinfugen sind (in der Regel) innerhalb 24 Std. nach Einbau ( $d = 1/3$ ) zu schneiden.